2011

沖縄ぬ道

（うち なぁ みち）

美ら島・うまんちゅの道づくり

一般県道 具志川沖縄線(川田大橋)

沖縄県土木建築部

中南部管内図



(補) 補助国道
(主) 主要地方道
(一) 一般県道
(代) 県代行事業
(街) 街路事業(県施工)

○ 路線名（工区）or 橋梁名
L＝000m　W＝00m　○～
事業延長　総幅員　事業着手年度

注）改築事業等箇所の記載内容

一般国道指定区間外（補助国道）、主要地方道、一般県道、市町村道の平成21年度道路事業箇所のうち改築, 特殊改良、交付金事業、及び市町村道県代行事業の工区名、延長、総幅員、事業着手年度、事業区間等の事業概要を記載。出典は、道路街路課資料による。各路線及び、路線名は道路施設現況調書（道路管理課）より記載。

読谷道路
L＝6.0km

嘉手納バイパス
L＝3.2km

(主) 沖縄嘉手納線、(知花～白川)
L＝2,760m, w＝30m, ⑧～

(街) 県道24号線、(3･2･5県道24号線バイパス)
L＝1,720m, w＝32(16m), ⑮～

(街) 那覇宜野湾線、(3･4･8パイプライン線)
L＝1,760m, w＝16m, ⑭～

浦添北道路
L＝2.0km

モノレール延長

(主) 浦添西原線、(港川～城間)
L＝1,550m, w＝30m, ⑲～

(街) 県道153号線、(3･4･34県道153号線外1線)
L＝1,170m, w＝20～26m, ⑩～

(街) 那覇北中城線、(3･4･85龍潭線)
L＝1,215m, w＝16m, ⑪～

(街) 真地久茂地線、(3･3･3真地久茂地線外1線)
L＝3,700m, w＝25m, (62)～

(街) 県道11号線、(3･2･10豊見城中央線外1線)
L＝2,030m, w＝30m, ④～

(街) 那覇大橋、橋梁整備
L＝200m, w＝28m, ㉓～

(街) 那覇内環状線、(3･2･4那覇内環状線)
L＝240m, w＝27.5m, ㉓～

(街) 那覇内環状線、(3･5･25小禄名嘉地線)
L＝660m, w＝13m, ⑬～

(街) 県道62号線、(3･5･25小禄名嘉地線外1線)
L＝670m, w＝13m, ⑭～

(一) 県道68号線、特殊改良
L＝500m, w＝30m, ㉑～

那覇西道路
L＝3.0km

小禄道路
(那覇空港自動車道)
L＝5.7km

豊見城道路
L＝4.0km

糸満道路
L＝3.4km

(主) 糸満与那原線、(喜屋武～真栄里)
L＝2,600m, w＝13m～17m, ⑳～

(街) 糸満与那原線、(3･4･37糸満与那原線)
L＝1,240m, w＝20m, ⑨～

(主) 糸満与那原線、(山城～喜屋武)
L＝5,200m, w＝11m～17m, ⑳～

(一) 糸満具志頭線、(照屋～糸満)
L＝1,130m, w＝20m, ⑮～

(主) 糸満与那原線、(照屋)
L＝447m, w＝20m, ⑮～

(主) 奥武山米須線、(照屋～米須)
L＝4,890m, w＝19m, ⑦～

(一) 東風平豊見城線、(上田～豊崎)
L＝4,670m, w＝30m, ⑩～

(一) 県道134号線、(当銘～座波)
L＝850m, w＝13m, ⑭～

豊見城東道路 (那覇空港自動車道)
南風原南I.C～豊見城・名嘉地I.C, L＝6.2km

(主) 糸満与那原線(東風平)、特殊改良
L＝400m, w＝20m, ㉑～

(補) 国道507号、八重瀬道路
L＝4,200m, w＝26.5～30m, ⑳～

(補) 国道507号、津嘉山バイパス
L＝5,280m, w＝30m, ②～

中山改良
L≒2.1km

(主) 南風原知念線、(南部東道路)
L＝8,300m, w＝8.5m, ⑱～

(一) 宜野湾南風原線、(喜屋武)
L＝900m, w＝28m, ㉓～

金武湾港(東恩納地区)

(一) 具志川環状線、(天願～登川)
L＝5,350m, w＝18～23m, ⑧～

(一) 県道36号線、(喜仲～豊原)
L＝1,900m, w＝19m, ⑨～

金武湾港(天願地区)

(一) なかきす大橋、橋梁整備
L＝560m, w＝14.5m, ⑯～

(主) 伊計平良川線、(屋慶名～西原)
L＝1,539m, w＝20m, ⑬～

中城湾港(新港地区)

(街) 県道20号線、(3･2･6胡屋泡瀬線)
L＝2,590m, w＝32m, ⑰～

中城湾港(泡瀬地区)

(主) 沖縄環状線、(比嘉～比屋根)
L＝2,850m, w＝30m, ④～

(主) 宜野湾北中城線、(安谷屋～渡口)
L＝2,570m, w＝30m, ⑪～

(主) 浦添西原線、(前田～翁長)
L＝700m, w＝30m, ㉓～

(主) 那覇北中城線、(幸地～翁長)
L＝2,000m, w＝28m, ㉑～

(主) 那覇北中城線、(翁長～上原)
L＝1,960m, w＝27m, ⑲～

(街) 那覇北中城線、(3･4･3汀良翁長線)
L＝1,100m, w＝30m, ㉑～

(主) 浦添西原線、(翁長～嘉手苅)
L＝2,860m, w＝30m, ㉑～

(一) 宜野湾南風原線、(首里崎山町～兼城)
L＝1,780m, w＝30m, ⑭～

(主) 浦添西原線、(嘉手苅～小那覇)
L＝1,026m, w＝30m, ⑮～

南風原バイパス
L≒2.8km

与那原バイパス
L＝4.2km

中城湾港マリンタウンプロジェクト（西原、与那原地区）

(主) 糸満与那原線、(与那原)
L＝1,300m, w＝30～40m, ⑪～

(一) 宜野湾南風原１号橋(仮称)、橋梁整備
L＝85m, w＝28m, ⑲～

(街) 国道507号、(3･4･50仲井真･津嘉山線)
L＝220m, w＝20m, ㉑～

(街) 那覇糸満線、(3･2･13南風原中央線)
L＝1,270m, w＝29～30m, ⑫～

南風原道路 (那覇空港自動車道)
南風原南 I.C, L＝5.9km

凡　例

区分	記号	区分	記号
沖縄自動車道 那覇空港自動車道	(四車線道路) (二車線道路)	市町村界	—··—··— —·—·—·—
一般国道(直)	(四車線道路) (二車線道路)	県庁	◎
一般国道(補)	(四車線道路) (二車線道路)	市町村役場	○
主要地方道	(四車線道路) (二車線道路)	DID区域 (H17国調)	
一般県道	(四車線道路) (二車線道路)	駐留軍施設	
モノレール	—○——○—	自衛隊施設	
自転車道	●●●●●●●●●	自然公園	
事業区間	——	港湾区域	⚓
橋梁	▲ 100m以上 △ 100m以下 △ 市町村道橋	漁港区域	
平成17年度センサス 自動車類交通量	平日12HR(休日12HR) 平日24HR(休日24HR)	ダム	
県営林道	——	埋立区域	▨

※破線は未供用区間(路線認定・都市計画決定済等)とする。

道　路　現　況　表

一般道路

No	路線名	実延長(m)	改良済延長(m)
	沖縄自動車道	57,323	57,323
	高速自動車国道計 (1路線)	57,323	57,323 (100%)
58	国道58号	130,010	128,685
329	国道329号	88,579	88,579
330	国道330号	20,535	20,535
331	国道331号	56,254	56,254
332	国道332号	2,200	2,200
506	国道506号	11,673	11,673
	一般国道指定区間計 (6路線)	309,251	307,926 (99.6%)
330	国道330号 (指定区間外)	5,718	5,718
331	国道331号 (指定区間外)	39,274	34,694
390	国道390号 (指定区間外)	62,938	60,305
449	国道449号 (指定区間外)	25,282	25,282
505	国道505号 (指定区間外)	22,089	21,694
507	国道507号 (指定区間外)	14,935	14,935
	一般国道指定区間外計 (6路線)	170,236	162,628 (95.5%)
	一般国道計 (10路線)	479,487	470,554 (98.1%)

主要地方道

No	路線名	実延長(m)	改良済延長(m)
70	国頭東線	52,097	49,690
71	名護宜野座線	10,787	10,773
72	名護運天港線	18,740	14,059
84	名護本部線	19,089	15,733
88	屋嘉恩納線	3,666	3,666
91	本部循環線	1,779	1,779
10	伊計平良川線	20,063	19,329
23	沖縄北谷線	4,588	4,588
29	※那覇北中城線	20,830	17,409
38	浦添西原線	8,946	8,204
73	石川仲泊線	3,674	2,934
74	沖縄嘉手納線	6,323	6,323
75	沖縄石川線	11,546	11,546
81	宜野湾北中城線	5,390	5,390
85	沖縄環状線	12,573	12,573
7	奥武山米須線	18,291	18,291
77	糸満与那原線	16,075	14,311
82	那覇糸満線	23,312	21,501
86	南風原知念線	14,663	14,200
89	久米島空港真泊線	15,738	13,877
78	平良城辺線	14,605	13,360
83	保良西里線	32,171	30,852
90	下地島空港佐良浜線	7,226	6,145
79	石垣港伊原間線	44,879	39,012
87	富野大川線	19,534	16,873
	主要地方道計 (25路線)	406,585	372,418 91.6%

一般県道

No	路線名	実延長(m)	改良済延長(m)	No	路線名	実延長(m)	改良済延長(m)
2	2号線	17,005	14,420	62	62号線	2,204	2,184
9	9号線	3,496	2,182	68	68号線	1,695	1,695
13	13号線	5,864	4,012	128	128号線	1,717	1,641
14	14号線	8,460	8,218	131	131号線	3,323	2,866
18	18号線	11,519	7,197	134	134号線	1,893	1,183
104	104号線	8,052	4,934	137	佐敷玉城線	6,485	6,199
110	110号線	14,326	14,200	138	138号線	386	386
114	114号線	6,071	6,071	175	兼城港線	98	98
115	115号線	7,347	1,723	182	北南線	7,794	6,688
118	118号線	264	0	183	南大東飛行場線	4,427	4,427
123	123号線	3,920	1,726	184	北大東港線	2,219	2,219
125	125号線	1,554	1,554	185	粟国港線	780	780
172	瀬底健堅線	2,772	2,531	186	渡嘉敷港線	576	0
177	諸見勢理客線	3,467	3,095	187	座間味港線	129	0
178	仲田伊是名線	2,713	2,639	188	渡名喜港線	25	0
179	田名野甫線	12,689	10,402	221	那覇内環状線	6,565	6,418
180	伊江川平線	1,064	1,064	222	真地久茂地線	4,071	2,028
181	伊江島空港川平線	4,244	1,800	223	魂魄之塔線	1,648	1,648
219	渡久地港線	615	505	231	那覇空港線	3,266	3,223
225	伊江島環状線	17,348	10,001	236	玉城那覇自転車道	－	－
234	漢那松田線	6,349	6,349	240	南風原与那原線	3,609	3,505
244	渡久地山入端線	0	0	242	宇根仲泊線	12,675	12,351
247	古宇利屋我地線	3,432	3,432	245	久米島一周線	1,494	1,494
248	屋我地仲宗根線	1,190	1,190	249	東風平豊見城線	1,340	1,340
6	6号線	20,196	20,196	250	糸満具志頭線	6,098	6,098
8	8号線	9,190	9,190	190	平良新里線	12,741	11,397
12	12号線	3,374	3,295	191	与那覇上地線	1,175	484
16	16号線	9,598	8,813	192	平良久松港線	2,783	2,783
20	20号線	3,989	3,399	194	鏡原増原線	3,867	3,747
22	22号線	3,539	3,539	195	野原越七原線	3,549	3,299
24	24号線	4,151	3,869	197	嘉手苅屋原線	4,830	4,630
26	26号線	3,144	3,144	198	根間地与那節線	4,673	3,889
32	32号線	2,262	2,138	199	福里保良線	5,342	4,890
33	具志川沖縄線	6,411	6,216	200	川満山中線	3,251	2,994
34	宜野湾西原線	8,634	7,292	201	友利線	6,291	6,291
35	35号線	3,569	3,513	202	宮国線	3,947	3,947
36	36号線	10,337	5,823	204	長山港佐良浜港線	12,863	11,463
37	37号線	12,112	8,102	205	多良間多良間港線	814	494
130	130号線	1,641	1,641	230	池間大浦線	11,825	11,622
146	146号線	4,288	4,288	233	塩川仲筋線	7,675	7,675
153	※153号線	5,813	4,782	235	保良上地線	10,181	10,181
155	※155号線	5,034	4,314	243	高野西里線	6,877	6,877
224	具志川環状線	15,904	8,691	246	城辺下地線	1,452	1,452
227	沖縄県総合運動公園線	2,277	2,277	252	平良下地島空港線	0	0
238	浜比嘉平安座線	2,272	2,272	206	平野伊原間線	14,544	8,784
239	与那城具志川線	3,103	3,103	207	川平高屋線	1,780	1,780
241	※宜野湾南風原線	7,924	7,924	208	石垣浅田線	8,797	8,638
251	※那覇宜野湾線	7,073	6,363	209	大浜富野線	8,806	8,631
3	3号線	1,873	1,373	210	小浜港線	1,536	1,536
11	11号線	4,179	4,179	211	新川白保線	12,112	10,951
15	15号線	4,988	4,988	213	黒島港線	2,438	2,307
17	17号線	5,926	5,912	214	石垣空港線	799	799
28	28号線	934	934	215	白浜南風見線	52,970	48,552
39	39号線	1,993	1,993	216	与那国島線	14,433	13,068
42	42号線	679	679	217	与那国港線	613	334
43	43号線	1,916	1,916		一般県道計 (118路線)	640,488	555,949
46	46号線	3,008	3,008				
47	47号線	761	761		県道計 (144路線)	1,047,073	928,367
48	48号線	7,953	7,189				
49	49号線	694	694		県管理道計 (150路線)	1,217,309	1,090,995
50	50号線	888	888				
52	52号線	4,698	3,980		合計 (155路線)	1,583,883	1,456,244
54	54号線	2,921	2,040				

● ※印の路線に関しては、中部管内と南部管内にまたがっています。

平成21年4月1日現在

監　修／沖縄県土木建築部

㈱グラフィカ
那覇市天久七六二ー一
TEL(〇九八)八六八-五六二二