

回 答 書

工事名称：沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事（1,8,16,17,23,24,25,28,30号棟）

沖縄県知事 玉城 康裕

No.	質問事項	回答
1	各棟の足場一式とありますが、何㎡になりますでしょうか。ご教授お願いします。	3. 24㎡になります。 なお、当該足場については、施工箇所に移動させて使用することを想定しており、各棟で内部仕上足場（簡易型移動式足場）の賃料2日分を計上しています。
2	発生材処理 処分費について、投光器附属の安定器はPCB含有になりますでしょうか。 有の場合、費用は処分費内訳のどちらに該当いたしますでしょうか。	PCB非含有となります。
3	亜熱帯補正はありますでしょうか。	亜熱帯補正はございます。 ただし、執務平行改修の基準単価には適用しておりません。
4	図面「E-07」「LED 高天井器具 広角」の照明器具の設置高さはどれくらいですか。 または、各棟の天井高さが分かる図面を提供いただけますか。	勾配屋根になっているため、4.0～7.5mの範囲に設置されております。 また、各棟の断面図も添付します。
5	1号～30号棟の足場について、高所作業車で施工可能な箇所及び、足場が必要な箇所（高所作業車を使えない場所等）、足場の種類等を提示頂くことは可能ですか。	全ての棟の施工箇所で足場が必要となっております。 また、工場内では企業が操業していることから、足場の種類は、内部仕上足場（簡易型移動式足場）階高5.7以上7.4m未満としております。