

仕 様 書

- 1 件 名 : 幸喜地区および前兼久南地区光ケーブル移設工事 (R 8)
- 2 工 期 : 契約日の翌日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで
- 3 工事場所 : 名護市、恩納村
- 4 工事概要 : **幸喜地区**の電線共同溝の供用に向けて仮設柱が廃止されるため、仮設柱の光ケーブルを電線共同溝へ移設する。
前兼久南地区の電線共同溝の供用に向けて仮設柱が廃止されるため、仮設柱の光ケーブルを電線共同溝へ移設する。
※ネットワークの運用に影響及ぼす作業については夜間作業とする
※沖縄クラウドネットワークは運用中の回線になるため、工事を進めるにあたっては管理者の O C H (株) との調整・確認が必要である。
- 5 機器概要 : 工事で使用する光ケーブル等の使用は次のとおりとする。
光ファイバ心線 : 20 心
光ファイバ種別 : 広帯域伝送・曲げ強化シングルモード型ファイバ
テープ心線種別 : 4 心テープ心線
- 6 工事内容 :
幸喜地区
 - ①情報ボックス R58-66K71L から電線共同溝 LR4 間の光ケーブルの布設
※情報ボックス R58-66K71L から仮設柱 10 間の光ケーブルの撤去は光ケーブル管理者が実施
 - ②情報ボックス R58-67K16L から情報ボックス R58-67K59L 間の光ケーブルの撤去
※仮設柱 10 から情報ボックス R58-67K16L 間、情報ボックス R58-67K59L から仮設柱 38 間の光ケーブルの撤去は光ケーブル管理者が実施
 - ③電線共同溝 LR17 から情報ボックス R58-68K01L 間の光ケーブルの布設
※仮設柱 38 から情報ボックス R58-68K01L 間の光ケーブルの撤去は光ケーブル管理者が実施
 - ④電線共同溝 LR4 から情報ボックス R58-67K16L 間、情報ボックス R58-67K16L から情報ボックス R58-67K59L 間、情報ボックス R58-67K59L から電線共同溝 LR17 間の光ケーブルの布設
※電線共同溝 LR4 から LR17 間の光ケーブルおよびクロージャは管理者から提供を行う
 - ⑤光ケーブルの接続損失、伝送損失の測定
※ハンドホール内部においては、光ケーブルにスパイラルチューブ及び表示札を取り付けること。
※光ケーブル切替によるネットワーク停止時間が少なくなるよう光ケーブルの管理者と調整をすること。
※撤去ケーブルについては再利用するので管理者に引き渡すこと。

前兼久南地区

- ①電線共同溝 LT33 から情報ボックス R58-88K35L 間の光ケーブルの撤去
※情報ボックス R58-88K35L から仮設柱 2 間の光ケーブルの撤去は光ケーブル管理者が実施
- ②電線共同溝 LT35 から情報ボックス R58-88K88L 間の光ケーブルの布設
※仮設柱 2 から情報ボックス R58-88K88L 間の光ケーブルの撤去は光ケーブル管理者が実施
- ③電線共同溝 LT33 から電線共同溝 LT35 間の光ケーブルの布設
※電線共同溝 LT33 から LT35 間の光ケーブルおよびクロージャは管理者から提供を行う
- ④光ケーブルの接続損失、伝送損失の測定
※ハンドホール内部においては、光ケーブルにスパイラルチューブ及び表示札を取り付けること。
※光ケーブル切替によるネットワーク停止時間が少なくなるよう光ケーブルの管理者と調整をすること。
※撤去ケーブル・撤去クロージャについては再利用するので管理者に引き渡すこと。

7 その他 :

- ①受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。
- ②本工事に必要な官公署及びその他機関への許認可等必要な申請及び手続きは受注者が行うこと。

- 8 提出書類 :
- ①工程表 契約締結後速やかに提出
 - ②着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む）
契約締結後、工事着手までに提出
 - ③完成通知書 工事完成後速やかに提出
 - ④工事報告書 工事完成後速やかに提出
 - ⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの
工事完成後速やかに提出
 - ⑥引渡書 検査合格後速やかに提出

- 9 各種窓口 :
- ① 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須
(098-866-2503)
 - ② 沖縄クラウドネットワーク管理者 OCH（株）
(098-860-0203)