

(参考) 採用単価一覧表 (工事名：外来ヘビ等北上防止柵設置工事)

工種・名称	規 格	数量	単位	採用単価 (円)
処分	選定草木・伐採木	1	t	15,000
防草シート	幅50cm	1	m2	885
防草シート固定ピン		1	本	36
防風ネット	網目4mm 高さ150cm	1	m2	220
耐候性結束バンド		1	本	22
土のう工	設置・材料費込み 耐候性	1	袋	810
支柱工 単管パイプ設置 (土中)	設置・材料費込み 材料想定 単管パイプ (Φ48.6×t2.4×L2,000) 単管キャップ 単管打ち込み先端	1	本	5,415
支柱工 単管パイプ設置 (擁壁)	設置・材料費込み 材料想定 単管パイプ (Φ48.6×t2.4×L1,200) 単管キャップ ベースプレート ケミカルアンカー	1	本	10,057
処分	コンクリート殻	1	t	0