北部地区の
キャタクターたち
みんなが紹介して
くれるよ





北部合同庁舎4階フロア
農業水産整備課
〒905-0015 沖縄県名護市大南1丁目13番地11号
沖縄県農林水産部　北部農林水産振興センター

●お問い合わせ●
代表
TEL(0980)52-3766
FAX(0980)53-6835

各班直通
管理指導班（0980）52-3766
農地農村整備班（0980）52-3382



沖縄県農業土木キャラクター
もっとん





名護市ヒンプンガジュマル

令和八年度

事業概要

農漁村の基盤整備と振興



沖縄県農林水産部
北部農林水産振興センター農業水産整備課

目次／地域の概要／組織機構図

■目　次

《概要》
■地域の概要 …… 1
■組織機構図 …… 1
■21世紀ビジョン …… 2
■耕地面積と農家数 …… 3
■主要作物の生産状況 …… 3
■漁港港勢調査一覧表 …… 4
■令和６年度事業別総括表 …… 5
■農業農村整備事業　市町村別整備実績 …… 5
■令和６年度事業費構成比率 …… 5
《事業地区一覧表》
■農業農村整備事業 …… 6
■漁港漁場海岸整備事業 …… 10
■人材育成と施設保全活動の支援 …… 11
《市町村の紹介》
■市町村の紹介 …… 13
《事業地区位置図》
■北部管内全体 …… 17
■国頭村 …… 19
■大宜味村・東村 …… 21
■今帰仁村・名護市 …… 23
■伊江村・本部町 …… 25
■恩納村 …… 27
■金武町・宜野座村 …… 29
■伊平屋村・伊是名村 …… 31

■地域の概要

本地域は、沖縄本島北部地域の名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町と離島の伊江村・伊平屋村、伊是名村の１市２町９村からなる。


面積は本県総面積の約36%にあたる825.4k㎡であり、山地が多く、一般に耕地は小規模な団地で海岸沿いに分布している。耕地面積は6,740haで耕地率が約8.2%で県全体の耕地面積に占める割合は約18.6%となっている。

本地域の気候は年平均気温23.3℃、年平均降水量2,388㎜である。土壌は、大部分が国頭マージで、土性は鮮やかな赤色を呈した酸性土壌で降雨により浸食を受けやすい。また、本部半島、伊江村及び恩納村の一部で島尻マージ、低平地において沖積土壌が分布する。

農業は、畑作ではさとうきび、野菜、花き、パインアップルが主要作物となっているが、近年は果樹栽培が増えている。また、水稲は伊平屋村、伊是名村及び本島の一部で作付けされている。営農形態は土地利用型から集約栽培型へと移行しつつある。

水産業については水産資源の開発利用を目的として、周辺海域には漁礁が設置され、沿岸魚類などの養殖場が造成されている。水産業の基本施設となる漁港については、28港が漁港指定を受けている。

■組織機構図



沖縄21世紀ビジョン

沖縄21世紀ビジョン(沖縄振興計画)における位置付け

新・沖縄21世紀ビジョン基本計画〈計画期間（令和4年～令和13年：10年間）〉

目　標　21世紀に求められる人権尊重と共生の精神を基に時代を切り開き、世界と交流し、共に支え合う平和で豊かな「美ら島」沖縄の創造を基本理念とする「沖縄21世紀ビジョン」に掲げる5つの将来像の実現と4つの固有課題の解決を図り、本県の自立的発展と県民一人ひとりが豊かさを実感できる社会の実現を目標とする。

県民が描く5つの将来像

- 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島
- 心豊かで、安全・安心に暮らせる島
- 希望と活力にあふれる豊かな島
- 世界に開かれた交流と共生の島
- 多様な能力を発揮し、未来を拓く島

4つの固有課題

- 大規模な基地返還とそれに伴う県土の再編
- 離島の新たな展開
- 海洋島しょ圏、沖縄を結ぶ交流ネットワークの構築
- 沖縄における地域主権と道州制のあり方

新たな実施計画〈計画期間（令和4年～令和13年：前期5年・後期5年）〉

分野別：新たな農林水産業振興計画　（計画期間：令和４年～令和13年）
分野別：新たな農業農村整備長期計画　（計画期間：令和４年～令和13年）

農林水産業振興計画の目標と農業農村整備事業の役割

（目　標）　亜熱帯海洋性気候、多種多様な地域資源などの沖縄県の特性を最大限に生かした農林水産業を展開するとともに、離島・過疎地域における基幹産業としての地位をふまえつつ、魅力ある持続可能な農林水産業を目指す。

基本方向
7つの柱
①おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化
②県産農林水産物の安全・安定供給と消費者信頼の確保
③多様なニーズに対応するフードバリューチェーンの強化
④担い手の経営力強化
⑤農林水産業のイノベーション創出及び技術開発の推進
⑥成長産業化の土台となる農林水産業の基盤整備
⑦魅力と活力ある農山漁村地域の振興と脱炭素社会への貢献

農業農村整備事業の役割

耕地面積と農家数／主要作物の生産状況

■耕地面積と農家数

項目 / 市町村名	総面積 (ha)	耕地面積 (ha)	耕地率 (%)	耕地の内訳(ha) 水田	耕地の内訳(ha) 畑	総人口 (人)	世帯数 (戸)	主副業別経営体数 計	主業	準主業	副業的
国頭村	19,485	535	2.7	7	528	4,459	2,372	135	22	15	98
大宜味村	6,363	270	4.2	7	263	2,910	1,699	124	36	16	72
東　村	8,175	318	3.9	—	318	1,701	934	124	45	9	70
今帰仁村	3,994	742	18.6	—	742	9,183	4,602	203	87	8	108
本部町	5,437	465	8.6	2	463	12,893	6,700	186	56	12	118
名護市	21,080	1,230	5.8	27	1,200	64,734	32,760	580	168	71	341
恩納村	5,081	286	5.6	9	277	11,316	6,109	96	25	10	61
宜野座村	3,131	451	14.4	—	451	6,500	2,882	105	36	8	61
金武町	3,793	293	7.7	74	219	11,481	5,725	73	26	8	39
伊江村	2,270	1,080	47.6	—	1,080	4,268	2,260	236	127	12	97
伊平屋村	2,184	322	14.7	80	242	1,191	630	56	11	8	37
伊是名村	1,543	493	32.0	50	443	1,237	723	107	20	23	64
北部地域	82,536	6,435	7.9	256	6,226	131,873	67,376	2,025	659	200	1,166
沖縄県	228,211	35,800	15.7	725	35,100	1,484,081	713,485	9,016	2,546	1,361	5,410

※総面積は、令和8年1月1日時点の国土地理院調査による。
※総人口及び世帯数は、令和7年1月1日現在の住民基本台帳による。
※耕地面積は、令和7年農林水産省耕地調査(令和6年7月15日現在)による。
※主副業別農家数は、2020年農林業センサスによる。

■主要作物の生産状況

項目 / 市町村名	さとうきび (令和5年/令和6年産) 収穫面積 (ha)	反収 (kg/10a)	収穫量 (t)	パインアップル (令和4年産) 収穫面積 (ha)	収穫量 (t)	水稲 (令和5年産) 作付面積 (ha)	収穫量 (t)	花き類 (令和4年産) 作付面積 (a)	出荷量 (千本)
国頭村	62	3,415	2,118	19	191	X	X	1,313	2,199
大宜味村	12	2,275	304	2	7	1	3	1,012	2,215
東　村	4	2,955	119	98	2,062	—	—	737	202
今帰仁村	103	2,972	3,050	7	436	—	—	5,423	19,263
本部町	56	2,842	1,591	2	16	—	—	1,867	6,026
名護市	280	3,623	10,161	19	360	34	119	4,552	12,207
恩納村	64	2,718	1,739	1	11	14	35	4,683	12,474
宜野座村	107	3,770	4,044	14	106	—	—	989	1,949
金武町	26	3,423	905	6	30	34	95	1,680	9,312
伊江村	88	6,863	6,016	—	—	—	—	8,000	28,723
伊平屋村	140	2,820	3,936	—	—	44	125	0	0
伊是名村	375	4,840	18,127	—	—	65	267	0	0
北部地域	1,318	3,954	52,109	167	3,218	192	644	30,256	94,570
沖縄県	13,164	5,046	664,284	320	6,352	576	1,850	78,723	248,512

※統計数値の中には、四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
※統計表中に使った符号は次のとおり。
「—」調査は行ったが事実のないもの
「0」表示単位に満たないもの
「×」秘密保護上統計数値を公表しないもの　　農業関係統計（令和6年3月）による。


パイン畑


キク畑


水田


お茶畑

漁港港勢調査

■漁港港勢調査（令和５年）

No.	漁港名	管理者	漁港種類	市町村名	登録漁船(動力) 隻数(隻)	登録漁船(動力) 総トン数	利用漁船(動力) 隻数(隻)	利用漁船(動力) 総トン数	属地 陸揚量(t)	属地 金額(百万円)	属人漁獲量(t)	経営体数 (戸)	組合員数 (人)
1	辺土名	県	1	国頭村	38	122.3	61	264.2	42.6	42	42.6	30	30
2	名護	県	2	名護市	100	332.2	137	494.8	223.0	218	152.7	46	59
3	宜名真	県	4	国頭村	9	28.1	44	155.5	1.7	2	1.7	5	5
4	安田	県	4	国頭村	40	133.9	88	366.4	40.1	38	40.1	17	17
5	東	市町村	1	東村	22	40.3	22	40.3	15.4	17	15.4	12	15
6	慶佐次	市町村	1	東村	21	60.0	21	60.0	17.6	15	17.6	8	10
7	汀間	市町村	1	名護市	59	235.8	119	336.6	99.3	99	99.3	36	40
8	辺野古	市町村	1	名護市	43	59.3	51	78.0	45.6	21	45.6	20	23
9	宜野座	市町村	1	宜野座村	46	57.1	47	57.1	64.3	16	64.3	34	42
10	漢那	市町村	1	宜野座村	46	122.0	46	122.0	110.5	27	110.5	30	41
11	真栄田	市町村	1	恩納村	41	85.4	41	85.4	324.8	103	324.8	22	45
12	前兼久	市町村	1	恩納村	87	184.9	87	184.9	778.5	183	778.5	29	84
13	恩納	市町村	1	恩納村	55	151.2	55	151.2	286.5	93	286.5	23	49
14	瀬良垣	市町村	1	恩納村	31	63.4	31	63.4	7.5	6	7.5	6	46
15	許田	市町村	1	名護市	20	48.5	28	66.9	8.4	5	8.4	4	5
16	浜崎	市町村	1	本部町	34	100.3	-	-	84.5	26	84.5	37	37
17	具志	市町村	1	伊江村	60	321.3	60	321.3	286.4	236	282.3	50	62
18	西崎	市町村	1	伊江村	5	19.1	5	19.1	-	-	4.1	2	2
19	新里	市町村	1	本部町	45	107.3	-	-	109.5	26	109.5	47	47
20	運天	市町村	1	今帰仁村	49	83.8	113	204.0	92.1	91	92.1	60	60
21	古宇利	市町村	1	今帰仁村	50	94.5	63	110.7	37.5	19	37.5	32	32
22	屋我地	市町村	1	名護市	43	91.0	44	91.4	11.7	13	11.7	9	19
23	仲尾次	市町村	1	名護市	38	53.7	39	60.0	7.8	10	7.8	13	29
24	塩屋	市町村	1	大宜味村	35	106.3	35	106.3	236.0	239	236.0	30	30
25	国頭漁	市町村	1	国頭村	14	11.8	41	59.3	2.7	5	2.7	6	6
26	伊是名	市町村	1	伊是名村	50	90.7	50	90.7	864.8	130	864.8	46	107
27	伊平屋	市町村	1	伊平屋村	39	114.6	46	142.7	381.9	40	275.1	19	38
28	田名	市町村	1	伊平屋村	26	71.4	35	97.6	53.0	10	53.0	13	18
	北部計			28港	1,147	3,002	1,411	3,828.8	4,233.7	1,730	4,053	686	998
	県漁港計			87港	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※沖縄県農林水産部漁港漁場課調査による
※漁港の種類とは次のとおり。
・第一種漁港とは、その利用の範囲が地元の漁業を主とするもの
・第二種漁港とは、その利用の範囲が第一種より広く、第三種に属さないもの
・第三種漁港とは、その利用の範囲が全国的なもの
・第四種漁港とは、離島その他辺地にあって漁業の開発又は漁船の避難等に特に重要なもの


辺土名漁港（国頭村）


名護漁港（名護市）


宜名真漁港（国頭村）


安田漁港（国頭村）

令和８年度事業別総括表/市町村別整備実績

■令和８年度事業費総括表


（単位：千円）

区分	県営事業 事業名	地区数	令和8年度事業費	団体営事業 事業名	地区数	令和8年度事業費
農業農村整備事業	水利施設整備事業（旧かんがい排水事業）	7	700,000	通作条件整備事業（保全対策型）	1	111,250
	県営水質保全対策事業（耕土流出防止型）	4	553,480	農業水路等長寿命化・防災減災事業	3	437,700
	農業基盤整備促進事業	1	98,000	農業基盤整備促進事業	12	1,103,700
	県営ため池等整備事業	2	241,000	農地耕作条件改善事業	3	340,190
	農地整備事業（旧県営畑地帯総合整備事業）	1	116,000	農業集落排水事業	6	1,743,968
	海岸保全施設整備事業	1	66,000	農村整備事業（集落排水施設整備事業）	2	87,121
				畑作等促進整備事業	2	166,405
				地域農業水利施設ストックマネジメント事業	5	22,500
				水利施設整備事業（基幹水利施設管理一体型）	1	98,003
	（ハード事業）小計	16	1,774,480	（ハード事業）小計	35	4,110,927
	ふるさと農村活性化基金事業	5	4,038	基幹水利施設管理事業	2	82,940
	県単・国営土地改良施設維持管理費	1	24,391	水利施設管理強化事業	3	32,931
	基幹水利施設管理事業	1	1,911	中山間地域等直接支払交付金	3	23,453
				中山間地域等直接支払推進交付金	2	60
				多面的機能支払交付金	16	74,763
				多面的機能支払推進交付金	12	1,002
				最適土地利用対策モデル支援事業	2	15,501
	（ソフト事業）小計	7	30,340	（ソフト事業）小計	40	240,399
	計	23	1,804,820	計	75	4,351,326
漁港漁場整備事業	漁港管理事業	1	7,350			
	計	1	7,350	計	0	0
計	県営	24	1,812,170	団体営	75	4,351,326
				農業水産整備課合計	99	6,163,496

■農業農村整備事業　市町村別整備実績（令和７年度までの実績見込）

地域	市町村名 ＼ 項目	水源整備(ha) 要整備量	整備済	整備率(%)	かんがい施設整備(ha) 要整備量	整備済	整備率(%)	圧場整備(ha) 要整備量	整備済	整備率(%)	耕土流出防止施設整備 要整備量	整備済	整備率(%)	防風施設整備 要整備量	整備済	整備率(%)	農業集落排水施設整備 要整備量	整備済	整備率(%)
北部	国頭村	574.0	169.0	29.4	574.0	159.5	27.8	470.0	340.0	72.3	259.0	0.0	0.0	560.0	314.0	56.1	-	-	-
	大宜味村	286.0	47.8	16.7	286.0	61.2	21.4	218.0	170.0	78.0	263.0	218.4	83.0	276.0	47.1	17.1	-	-	-
	東村	395.0	0.0	0.0	395.0	21.0	5.3	251.0	227.0	90.4	314.9	198.0	62.9	402.0	150.8	39.0	70	70.0	100.0
	今帰仁村	756.0	197.2	26.1	756.0	251.2	33.2	670.0	221.5	33.1	240.8	0.0	0.0	724.0	55.1	8.2	-	-	-
	本部町	577.0	89.0	15.4	577.0	29.0	5.0	528.0	89.0	16.9	12.2	12.2	100.0	619.0	37.0	6.0	-	-	-
	名護市	1,340.0	1,260.0	94.0	1,340.0	930.4	69.4	1,257.0	701.8	55.8	945.8	96.4	10.2	1,493.0	230.6	15.4	2,340	-	-
	恩納村	311.0	177.8	57.2	311.0	152.2	48.9	293.0	312.1	100.0	263.0	172.2	65.4	347.0	168.3	48.5	11,876	7,377.0	62
	宜野湾村	414.0	216.8	52.3	414.0	414.4	99.9	431.0	368.6	85.5	354.0	269.8	100.0	443.0	269.4	60.8	6,744	6,437.0	95.5
	金武町	286.0	210.0	73.4	286.0	272.4	95.2	204.0	208.0	100.0	418.6	288.4	68.9	300.0	273.9	91.3	10,460	10,631.0	100.0
	伊江村	1,060.0	1,055.1	97.7	1,060.0	821.6	75.2	699.0	144.0	21.5	0.0	113.0	-	696.0	257.1	39.2	2,748	-	-
	伊平屋村	334.0	319.4	95.6	334.0	296.3	88.7	290.0	276.6	95.4	219.8	49.0	22.3	324.0	303.1	93.6	967	1,174.0	100.0
	伊是名村	541.0	541.0	100.0	541.0	491.7	90.9	510.0	507.0	99.5	293.0	243.3	100	502.0	503.4	100.0	1,223	1,223.0	100.0
	北部計	6,967.0	4,351.7	62.5	6,967.0	3,970.4	57.0	5,957.0	3,591.1	60.3	3,575.2	1,505.1	53.3	6,645.0	2,696.5	40.6	36,437	28,923	73.9
県計		37,000.0	24,318.6	65.7	37,000.0	20,006.9	54.1	31,000.0	21,376.4	69.2	11,600.0	6,678.7	57.2	33,170.0	13,609.9	41.0	87,280	70,860	80.6

■令和８年度 事業費構成比率



●県営　□団体営

水利施設整備事業（旧県営かんがい排水事業）

農地に水を供給する施設を整備することで作物の増収や品質向上等の生産性の向上を図る。また、不要な水を排除する施設を整備することで、湛水被害を解消する。

（単位：千円、%）

番号	地区名	市町村名	事業主体	計画 事業量	計画 事業費	令和7年度まで 事業量	令和7年度まで 事業費	令和8年度 事業量	令和8年度 事業費	工期	進捗率 下段:進捗
①	伊平屋北部2期	伊平屋村	県	管水路 L=12,000m 水管橋 1箇所 開水路(ふた付) A=220m 水管橋改築 一式	2,600,640	管水路 L=11,500m 水管橋 1箇所 開水路(ふた付) A=220m 水管橋改築 一式	2,510,000	開水路(ふた付) 式	70,000	H22～R8	95.8
②	伊江東部	伊江村	県	開水路(ふた付) A=1,200m ポンプ場 1箇所	1,916,616	開水路(ふた付) A=1,200m ポンプ場 1箇所	1,766,227	用地補償業務 一式	106,500	H24～R8	92.2
③	ニースバ・前小堀	伊江村	県	開水路(ふた付) A=270m 農道(L2)舗装 1箇所 付替水路 1箇所	1,990,000	調査測量設計業務 一式 用地補償 一式 開水路(ふた付) A=410m	800,000	用地ふれあい A=410m	100,000	H29～R8	40.2
④	真謝・真名	伊江村	県	開水路(ふた付) A=870m ポンプ場 1箇所 農道舗装 1箇所	1,841,700	調査測量設計業務 一式 用地補償 一式 開水路(ふた付) A=370m	1,330,940	管水路 一式 用地補償業務 一式	110,000	H29～R8	63.3
⑤	伊江西部	伊江村	県	水路橋 A=210m	1,995,381	調査測量設計業務 一式 開水路(ふた付) A=270m	999,227	用地補償業務 一式 開水路(ふた付) A=270m	80,000	R5～R11	64.0
⑥	伊是名東部第2	伊是名村	県	管水路 3.2km 調整槽 1箇所 送水管路工 L=3.2km	1,511,000	調査測量設計業務 一式 管水路・送水管路工 一式 調整槽 1箇所	540,000	用地補償 一式 管水路 一式 送水管路工 一式 調整槽工 一式 管理棟(ポンプ施設) 一式 管理棟(ポンプ施設) 一式 調整槽(ポンプ施設) 一式	100,000	R3～R10	41.2
⑦	伊是名中部	伊是名村	県	管水路 1箇所 調整槽 1箇所 送水管路工 L=3.2km	994,500	調査測量設計業務 一式 管水路・送水管路工 一式 調整槽 1箇所	113,500	用地補償 一式 送水管路工 一式	55,000	R5～R10	45.8
	計	7		17,997,837		7,078,067			595,000		

農地整備事業（旧県営畑地帯総合整備事業）

鉄小・不整形で分散した農地の区画整理並びに農道・排水路等の基盤整備を一体的に実施し、農地の集団化・大区画化を図ることで、営農規模の拡大、作業効率化、及び農作物の安全生産を図る。

（単位：千円、%）

番号	地区名	市町村名	事業主体	計画 事業量	計画 事業費	令和7年度まで 事業量	令和7年度まで 事業費	令和8年度 事業量	令和8年度 事業費	工期	進捗率 下段:進捗
⑧	ニャト・コヤシ原	伊江村	県	区画整理 A=17ha	980,000	調査測量設計業務 一式 用地補償作成 一式	853.0	区画整理 一式	116,000	R5～R12	8.2
	計	1		980,000		853.0			116,000		

水質保全対策事業（耕土流出防止型）

勾配抑制、沈砂池の設置、グリーンベルトの植生、畦畔の造成等の整備を行うことで、農地からの耕土流出を防ぎ、農村の環境保全を図る。

（単位：千円、%）

番号	地区名	市町村名	事業主体	計画 事業量	計画 事業費	令和7年度まで 事業量	令和7年度まで 事業費	令和8年度 事業量	令和8年度 事業費	工期	進捗率 下段:進捗
⑨	伊是名前泊第2	伊是名村	県	法面保護工 L=10,491 ㎡ 支柱改良工 1箇所 暗渠工 L=11,178.26m	1,179,285	法面保護工 L=10,491 ㎡ 暗渠工 L=11,178.26m	1,027.0	調査測量設計業務 一式 支柱改良工 1箇所 暗渠排水整備 一式	47,504	H27～R10	45.2
⑩	伊是名前泊第4	伊是名村	県	法面保護工 A=19ha グリーンベルト工 L=2,200m 暗渠工 L=12,000m 支柱改良工 1箇所 グリーンベルト工 L=2,200m	999,021	法面保護工 A=19ha 排水工 L=600m 道路改良工 1箇所 グリーンベルト工 L=2,200m	726,480	調査測量設計業務 一式 付属施設工 A=3ha 暗渠排水工 L=1,000m 支柱改良工 1箇所 グリーンベルト工 L=2,200m	314,000	R3～R9	72.7
⑪	伊江東部	伊江村	県	法面保護工 A=11ha グリーンベルト工 L=4,700m 暗渠工 L=4,700m 支柱改良工 1箇所	702,000	法面保護工 1箇所	251,613	調査測量設計業務 一式	20,000	R3～R10	28.5
⑫	伊是名西部	伊是名村	県	法面保護工 1箇所 グリーンベルト工 L=4,200m	364,000	調査測量設計業務 一式	19,000	調査測量設計業務 一式	20,000	R7～R12	5.4
⑬	前泊	伊平屋村	村	法面保護工 L=1,974 ㎡ グリーンベルト工 L=1,973m 法面保護工 1箇所 暗渠排水 一式	413,031	調査測量 一式	30,000	法面保護工 1箇所 グリーンベルト工 L=1,973m 法面保護工 1箇所 暗渠排水 一式	19,000	R7～R12	7.3
	計	3		3,657,337		2,024,093			380,504		

農業水路等長寿命化・防災減災事業（旧農業水利施設保全合理化事業）

農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な補助的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を実施することによって、農地や農業用施設を健全な状態に保つとともに省力化などの取組の支援を図る。

（単位：千円、%）

番号	地区名	市町村名	事業主体	計画 事業量	計画 事業費	令和7年度まで 事業量	令和7年度まで 事業費	令和8年度 事業量	令和8年度 事業費	工期	進捗率 下段:進捗
⑭	今泊	伊江村	県	機能保全対策工事 一式	994,200	機能保全対策工事 一式	456,121	機能保全対策工事 一式	0	R5～R7	77.3
⑮	新城1期地区	東村	村	管水路工 L=3.3km ポンプ場 一式	4,100,000	—	—	設計業務 一式	40,000	R5～R11	0
⑯	平良・前原用水改	金武町	町	ファームポンド更新 一式 自動ゲート更新 一式 調整ゲート更新 一式 付属工 一式	190,000	—	—	設計業務 一式	4,000	R5～R10	0
⑰	嘉陽	今帰仁村	村	管水路 L=1,575m	342,000	設計業務 一式	12,000	設計業務 式 管水路工 L=1,000m	145,000	R7～R9	0.0
⑱	伊是名	伊是名村	村	水管橋システム更新 一式 土地改良施設維持管理情報システム更新 一式	342,000	—	—	水管橋システム更新 一式 土地改良施設維持管理情報システム更新 一式	145,000	R5～R10	0.0
	計	5		1,868,200		468,121			334,000		

農地耕作条件改善事業

計画策定や基盤整備、営農定着に必要な取組を一括支援し、農地中間管理機構と連携した担い手への農地集積の推進や高収益作物への転換を図る。

（単位：千円、%）

番号	地区名	市町村名	事業主体	計画 事業量	計画 事業費	令和7年度まで 事業量	令和7年度まで 事業費	令和8年度 事業量	令和8年度 事業費	工期	進捗率 下段:進捗
⑲	前泊	伊是名村	村	農業用道路(舗装) A=1,200m 暗渠排水整備(前泊北工区) A=12ha	81,000	農業用道路(舗装) A=1,200m 暗渠排水整備(前泊北工区)	51,000	測量業務 一式	10,000	R7～R9	11.1
⑳	内花	伊是名村	村	農業用道路(舗装) L=2,272m 農業用用排水(開渠) L=1,000m	311,000	—	—	測量業務 一式 農業用道路 L=1,000m 農業用水路 L=1,000m	150,000	R7～R9	—
㉑	トゥバル第1	伊是名村	村	農業用道路(舗装・防止柵工事含む) 法面保護(芝張工) 暗渠排水整備(前泊北工区)	315,000	農業用道路(舗装・防止柵工事含む) 法面保護(芝張工) 暗渠排水整備(前泊北工区)	151,000	農業用道路(舗装・防止柵工事含む) 一式 法面保護(芝張工) L=1,000m 暗渠排水整備(前泊北工区) A=0.4ha	121,190	R5～R8	58.1
	計	3		715,000		246,614			281,190		

農業農村整備事業

●県営　□団体営

畑作等促進整備事業

基盤整備を支援し、畑作物や園芸作物の生産拡大による農業競争力の促進及び食料の安定を図ることを目的とする。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
32	新美	大玉村	村	農業用道路 L=1,003.8m 農業用排水路 L=905.6m 営農環境整備支援 A=5.59ha	290,000	農業用道路 一式 農業用排水路 L=723.3m 営農環境整備支援 A=1.99ha	152,095	農業用道路 L=730m 農業用排水路 L=75.4m 営農環境整備支援 A=0.84ha 設計業務 一式	133,905	R6～R8	51.8
33	三東１期	大玉村	村	農業用道路 L=1,131m 農業用排水路 L=985 営農環境整備支援 A=1.09ha	35,000	設計業務 一式	10,100	設計業務 一式 農業用道路 L=754m 農業用排水路 L=852m 営農環境整備支援 A=1.09ha	11,191	R6～R8	53.2
	計		2		341,000		162,195		145,405		

通作条件整備事業（保全対策型）

農地整備や農業関連施設の利用環境の把握、現況機能の評価、保全対策の検討に必要な調査及び最適保全対策計画を図る。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
34	伊豆名東部	伊豆名村	村	農道舗装新 一箇	40,000	農道舗装新 1箇 設計業務 一式	17,004	農道舗装新 1箇 設計業務 一式	11,250	R4～R8	31.8
	計		1		40,000		17,004		11,250		

海岸保全施設整備事業

津波による海岸の浸食等の被害が発生するおそれのある地域について、海岸保全施設の新設改良を行う。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
35	里伝	東村	県	護岸工事 2箇所	195,100	護岸工事 1箇所	110,000	護岸工事 1箇所	85,000	R5～R9	41.1
	計		1		195,100		110,000		85,000		

農業基盤整備促進事業

地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農地・農業水利施設等の整備を実施し、生産効率の向上を図り、もって農業競争力の強化を図る。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
36	アカネ	伊江村	村	防風施設 L=720m 排水路工 L=974m 水路橋補修 L=2,440m 承認申請 2箇	383,300	設計業務 一式 承認申請 一式	108,000	承認申請 一式 設計業務 一式 排水路工 L=452m	86,000	R5～R14	56.1
37	谷茂知	本部町	町	ファームポンド 1基 頭首ゲート外 一式 農業用排水路 L=720m	190,000	ファームポンド 1基 頭首ゲート外 一式 設計業務 一式	62,000	頭首ゲート外 一式 排水路工 L=72m 設計業務 一式	36,700	R3～R9	32.6
38	大堂東２	今帰仁村	村	頭首ゲート外 B=12.8m	347,700	設計業務 一式 ゲート外 B=11.8m	7,000	設計業務 一式 ゲート外 B=1.8m	6,000	R5～R8	3.3
39	伊江上第４	伊江村	村	防風施設工 L=643m 排水路工 L=664m 水管橋架工 L=57m 附帯工 1箇	349,611	防風施設工 L=78m 排水路工 L=382m 水管橋補修工 L=122m 承認申請 2箇 設計業務 一式	39,611	防風施設工 L=523m 排水路工 L=202m 水管橋補修工 L=102m 承認申請 2箇 設計業務 一式	84,000	R5～R8	53.4
40	大工又	大玉村	村	取水機場工 1箇所 取水施設工 1箇所 導水路工 L=643m 送水路工 L=1,703m 水路橋補修工 1箇所	954,611	設計業務 一式 導水路工 L=142m 送水路工 L=104m	63,000	取水機場工 1箇所 導水施設工 1箇所 設計業務 一式	150,000	R5～R9	11.3
41	千原	伊是名村	村	農業用道路(舗装) L=427m	330,864	農業用道路(舗装) L=207m 設計業務 一式	116,864	農業用道路(舗装) L=220m	160,000	R5～R8	52.8
42	新里２期	大玉村	村	農業用道路(舗装) L=433m 農業用排水路 L=1,703m	320,000	— —	—	設計業務 一式	30,000	R7～R10	—
43	仁	国頭村	村	送水管路工 L=3,290m 取水ゲート外(国頭) 一式 ゲート外工 一式 水源調査工 一式	434,000	設計業務 一式 ゲート外(本部) 一式	66,000	送水管路工 L=940m 設計業務 一式	60,000	R6～R10	30.9
44	アヒリ原	伊江村	村	整地工 L=500m 水源調査整備 1箇所 揚水施工 2.1箇	761,000	— —	—	設計業務 一式	40,000	R5～R15	5.5
45	真栄原第１	宜野座村	村	フィールドポンド(更新) 一式 フィルター設置(更新) 一式 遠隔制御(更新) 一式	330,000	— —	—	設計業務 一式	30,000	R5～R10	9
46	真玉	伊平屋	村	水源調査 N=3.0ea	50,000	— —	—	設計業務 一式 水源調査 N=3.0ea	30,000	R5～R10	6
47	中	伊平屋	村	農業用道路(舗装) L=1,611m	210,000	— —	—	農業用道路(舗装) L=1,611m	210,000	R5～R8	6
48	仲川	大宜味村	県	水源調査整備 L=1,205m 農道整備 L=1,038m 排水路整備 L=1,598m 法面工 一式	914,000	調査測量設計業務 一式 水源調査整備 L=60m	173,000	水源調査整備 L=140m 農道整備 一式	65,000	R4～R9	20.4
	計		12		5,230,135		1,000,000		1,261,250		

ため池等整備事業

老朽化したため池及び用排水施設の整備、傾斜地等の土砂崩壊防止等により災害の未然防止又は被害の最小化を図る。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
49	真栄原	名護市	県	土砂崩壊防止工 一式	1,232,000	土砂崩壊防止工 一式	1,020,867	土砂対策工 一式	120,000	H25～R9	82.8
50	辺名地	本部町	県	ため池改修 一式	775,300	調査測量設計業務 一式	182,283	堤体工 一式 調査設計業務 一式	108,000 241,000	R4～R10	23.5
	計		2		2,007,300		1,203,150				

●県営　□団体営

農業集落排水事業

農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備・更新により、農村の基礎的な生活環境の向上を図る。また、処理水の農業用水への再利用や汚泥の農地還元を行うことにより、循環型社会の構築を促進する。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
41	恩納第２	恩納村	村	管路施設 L=24,737m ポンプ施設 7基 資源循環施設 一式	5,511,489	管路施設 L=20,957m ポンプ施設 6基 資源循環施設 一式	4,545,418	管路施設 L=1,000m	271,513	H27～R10	82.5
42	恩納第２	恩納村	村	効果促進事業費 673件	60,550	効果促進事業費 96件	8,950	効果促進事業費 55件	4,900	R8～R9	14.8
43	久辺	名護市	市	処理施設 一式 管路施設 L=27,112m 中継ポンプ 11基	4,845,000	管路施設 L=16,299m 中継ポンプ 一式 処理施設 一式	2,802,636	管路施設 L=2,439m 中継ポンプ 1基 処理施設 一式	554,000	R2～R9	56.0
44	伊江１期	伊江村	村	処理施設(土木) 一式 処理施設(建築) 一式 処理施設(電気系統) 一式 中継ポンプ 2基 管路工 L=25.9km	4,000,000	処理施設(建築) 一式 処理施設(電気系統) 一式 管路工 L=13.7km	2,938,329	処理施設(電気系統) 一式 管路工 L=0.4km	376,755	R2～R14	73.5
45	名嘉真１期	恩納村	村	処理施設 一式 管路施設 L=12,290m ポンプ施設 11基	4,336,979	管路施設 L=1,612m 処理施設 一式	1,217,352	処理施設 一式 管路施設 L=950m	464,000	R3～R11	28.1
46	伊是名東部	伊是名村	村	汚水処理施設 一式 管路工 L=4km 中継ポンプ 4基	1,626,000	管路工 L=0.5km	89,000	管路工 L=0.7km	73,200	R7～R14	5.2
	計		6		20,180,018		11,397,688		1,743,368		

農村整備事業（集落排水施設整備事業）

農業用用水の水質保全、農業用用水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を目的とし、農業集落排水施設の再編・強靭化・高度化を図る。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
47	宜野座	宜野座村	村	汚水処理施設 一式 中継ポンプ 10箇所 マンホール蓋 一式	940,634	汚水処理施設 一式 中継ポンプ 15箇所 マンホール蓋 一式	910,013	中継ポンプ 1箇所 マンホール蓋 一式	30,621	R3～R8	96.7
48	松田	宜野座村	村	汚水処理施設 一式 中継ポンプ 11箇所 マンホール蓋 一式 管路施設整備 L=2.33km	987,549	汚水処理施設 一式 中継ポンプ 11箇所 マンホール蓋 一式 管路施設整備 L=1.97km	931,049	マンホール蓋 一式 管路施設整備 L=0.35km	56,500	R3～R8	94.3
	計		2		1,928,183		1,841,062		87,121		

水利施設整備事業（基幹水利施設管理一体型）

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率 7年度迄
49	羽地大川地区	名護市	市	支神配管工 L=410m 揚水機場 12基	455,000	揚水機場 1基	51,953	揚水機場 8基	98,093	R7～R9	11.4
	計		1		455,000		51,953		98,093		

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

突発的な農業水利施設の事故を復旧し、安定的な農業生産を図る。

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全体 事業量	全体 事業費	令和７年度まで 事業量	令和７年度まで 事業費	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	工期	進捗率
50	羽地大川	名護市	土地改良区	— —	—	— —	—	緊急工事 一式	4,000	R7～R7	—
51	今帰仁西	今帰仁村	村	— —	—	— —	—	緊急工事 一式	2,000	R7～R7	—
52	宜野座	宜野座村	村	— —	—	— —	—	緊急工事 一式	10,000	R7～R7	—
53	伊是名	伊是名村	土地改良区	— —	—	— —	—	緊急工事 一式	1,500	R7～R7	—
54	恩納	恩納村	村	— —	—	— —	—	緊急工事 一式	3,000	R7～R7	—
	計		5						20,500		

施設管理事業（県単独事業費）

（単位：千円）

事業区分	地区名	市町村名	事業主体	令和７年度 事業量	令和７年度 事業費	事業の目的
国営土地改良施設維持管理費	真喜屋ダム	名護市	県	ダム管理一式	24,391	国営かんがい排水事業により造成された施設の維持管理及び施設の適正な運営管理を行う。
計			1		24,391	

漁港管理事業費（県単独事業費）

（単位：千円）

事業区分	地区名	市町村名	事業主体	令和８年度 事業量	令和８年度 事業費	事業の目的
漁港管理事業費	・名護漁港・宜名真漁港 ・辺土名漁港・宜出漁港	国頭村、名護市	県	漁港管理一式	73,350	漁業環境整備における漁業施設の適正な維持管理を行う。
計			1		73,350	