参 考 数 量 書

No.	品　名	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	**陶芸・クラフト教室**						
	機器　天井吊型パッケージエアコン						
	PUZ-ERMP224KA6（室外機）		2	台			
	PC-RP112KA22（室内機・ツイン）	冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw	4	台			
	室外機防錆処理費	ヤモリガード含む	1	式			
	小　　計						
	空調工事						
	機器搬入据付		1	式			
	冷媒用被覆銅管 ９．５φ　１５．９φ	ペアコイル	30	m			
	冷媒用被覆銅管　ドレン管	VP20	30	m			
	同上支持金具		1	式			
	冷媒配管工事		1	式			
	電気工事（二次側）		1	式			
	配管化粧カバー（SUSラッキング）		1	式			
	コア穴あけ工事		1	式			
	室外機転倒防止（縁石・SUSワイヤ）		1	式			
	小　　計						
	電気工事						
	配管　VE22		20	本			
	配管　マシンフレキ２２		6	m			
	配管　マシンフレキコネクター		14	個			
	配管付属品		1	式			
	プルボックス	３００角	1	個			
	プルボックス	２００角	1	個			
	プルボックス	４×４深型	3	個			
	支持材　ZD-1		1	本			
	ZD-1（２００）		10	個			
	ZD-1（１００）		15	個			
	ドブアンカー　８．５		90	本			
	ドブダクタークリップ２２		180	個			
	支持材		1	式			
	電線　IV5.5-3C		45	m			
	電線　IV８－３C		67	m			
	電線　IV2.0		113	m			
	接続材		1	式			
	施工費		1	式			
	小　　計						

参 考 数 量 書

No.	品　名	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	**管理棟・普通教室棟**						
	機器　空冷パッケージエアコン						
	３１０教室（天吊形エアコン）						
	SZRH80CT　３相　２００V	冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw	1	台			
	３１０教室（天吊形エアコン）						
	SZRH63CT　３相　２００V	冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	1	台			
	４０２教室（天吊形エアコン）						
	SZRH112C　３相　２００V	冷房能力：10.0kw 暖房能力：11.2kw	1	台			
	４０５教室（天吊形エアコン）						
	SZRH112C　３相　２００V	冷房能力：10.0kw 暖房能力：11.2kw	1	台			
	図書館（天井カセット形エアコン）						
	SZRC140C　３相　２００V	冷房能力：12.5kw 暖房能力：14.0kw	1	台			
	校長室（天吊形エアコン）						
	SZRH63CT　３相　２００V	冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	1	台			
	小　計						
	空調工事						
	機器施工		1	式			
	既存機器撤去		1	式			
	機器搬入（クレーン使用）		1	式			
	冷媒ガス回収破壊		1	式			
	小 計						