参考数量書

No	工　　種	規格	数 量	単位	単 価	金　額	備考
1	**1F空調機入替工事(機器本体)**						
	1-1)機器本体 ビル用マルチ						
	RQYP224FC(室外機)		1	台			
	AC1・1-1 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・1-2 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・1-3 FXYFP28NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	冷媒分岐菅		1	式			
	高湿度対応キット		1	式			
	室外機塩害処理	ヤモリガード含む	1	式			
	RQYP224FC(室外機)		1	台			
	AC1・2-1 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・2-2 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	冷媒分岐菅		1	台			
	高湿度対応キット		1	台			
	室外機塩害処理	ヤモリガード含む	1	式			
	RQYP280FC(室外機)		1	台			
	AC1・3-1 FXYFP140NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・3-2 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・3-3 FXYFP28NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	高湿度対応キット		1	式			
	冷媒分岐菅		1	式			
	高湿度対応キット		1	式			
	室外機塩害処理	ヤモリガード含む	1	式			
	2F空調機入替工事(機器本体)						
	2-1)機器本体 ビル用マルチ						
	RQYP224FC(室外機)		1	台			
	AC1・2-1-1 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・2-1-2 FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	高湿度対応キット		1	式			
	冷媒分岐菅		1	式			
	高湿度対応キット		1	式			
	室外機塩害処理	ヤモリガード含む	1	式			

	RQYP224FC（室外機）		1	台			
	AC1・2-2-1　FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC1・2-2-2　FXYFP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	高湿度対応キット		1	台			
	冷媒分岐管		1	式			
	高湿度対応キット		1	式			
	室外機塩害処理	ヤモリガード含む	1	式			
	RQYP280FC（室外機）		1	台			
	AC2・2-3-1　FXYAP45EB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC2・2-3-2　FXYAP56EB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC2・2-3-3　FXYAP56EB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	AC2・2-3-4　FXYEP112NB(室内機)	液晶リモコン・標準パネル	1	台			
	高湿度対応キット		1	台			
	冷媒分岐管		1	式			
	高湿度対応キット		1	式			
	室外機塩害処理	ヤモリガード含む	1	式			
	室外機搬入及び据付費（クレーン車使用）	転倒防止	1	式			
	室内機搬入取付費		1	式			
2	**資材**						
	冷媒管・操作線・排水資材						
3	**雑資材及び消耗品材**						
4	**施工**						
	試運転調整費		1	式			
	冷媒ガス　R-410		17	kg			
	既設機器撤去処理		1	式			
	冷媒回収破壊処理						
5	**諸経費**						