

修繕業務仕様書

- 1 件 名：万国津梁館屋内監視カメラ更新修繕
- 2 履行期限：令和5年3月31日まで
- 3 修繕場所：万国津梁館（名護市喜瀬 1792）
- 4 業務概要：万国津梁館に設置されている屋内監視カメラの更新等を行う。

5 修繕仕様

(1) 業務内容

本業務の内容は屋内監視カメラを更新するとともに、既存の屋外監視カメラシステムに統合し、カメラ映像を事務室、管理室で確認・操作できるようにする。またビジネスルームで視聴のみできるようにする。

以下のとおり別紙数量書、参考図等を参照にすること。

- ・ 屋内監視カメラ更新 6 台
- ・ 既設カメラシステム統合 1 式
- ・ 監視用 PC 等更新 1 式(事務室、管理室に各 1 台)

ただし、上記業務にかかる必要な試運転・既設品撤去、廃棄物処理は全て本業務に含まれるものとする。

(2) 留意事項

- ・ 本業務に必要とされる消耗品、仮設材等は本業務に含むものとする。
- ・ 業務により発生する廃棄物等の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
- ・ 本業務に必要な光熱水費に要する手続きや手配は受注者で行うものとし、その費用は受注者負担とする。
- ・ 当該施設指定管理者の連絡先等については、発注者より契約後に連絡する。
- ・ 本業務の請負代金額の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する業務の予定価格の算定は、本業務の請負比率（元契約額÷元設計額）を変更設計額または関連業務の設計額に乗じた額で行う。
- ・ 参考規格以外のものを用いる場合は仕様を満たしていることを証明すること。（満たしていない場合は**事前説明**を行い業務上問題ないと確認できれば、使用可能とする。）
- ・ 参考数量以外でも同等の機能を満たせる場合は変更可能とするが、**事前説明**を行い問題ないと確認できた場合のみとする。
- ・ そのほか監視業務で通常必要と認められるものは含むものとする。

(3) 一般事項

- ・業務工程に関しては、施設の一般業務に支障のないよう、施設指定管理者と協議を行い、業務の遂行を行うこと。
- ・安全作業を心がけ、養生や注意を徹底し、災害の防止に努めること。
- ・資材搬入・搬出時間は、施設指定管理者と事前に打ち合わせを行うこと。
- ・1日の作業終了後には、清掃作業を行い、整理整頓を行うこと。
- ・業務内容について疑義が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。なお、協議は書面での提出を必須とする。

6 提出書類

本業務においては、下記の書類を提出すること。

(必要時)

- ①法令上必要な官公署提出資料の写し
- ②その他発注者が求める資料

(完成時)

- ①修繕報告書（ファイル等に綴って提出）
 - ・修繕内容、数量がわかる資料
 - ・写真（着手前、施工中、完成）
 - ・各種保証書等
- ②完成通知書
- ③その他発注者が求める資料

万国津梁館屋内カメラ更新修繕
参考数量書

No.	品名	参考規格	数量	単位	備考
1	32ch 4K&H.265ネットワークビデオレコーダー(HDD無)	IPN-5832-H8-R	1	台	
2	ハードディスク HDD10TB	IPN-5832-H8-R用	1	台	
3	2メガWDR IRドームネットワークカメラ	IP-5012	4	台	
4	天井取付ブラケット	IPP-200C	4	台	
5	2メガWDR IRバレットネットワークカメラ	IP-8012	2	台	
6	ジャンクションBOX	IPP-130JB	2	台	
7	GA-ML8TPoE+	PN260893	2	台	
8	監視PC	HP Z2 G8 SFF Workstation	2	台	
9	液晶ディスプレイ 31.5型1920×1080	LCD-DF321XDB-A	3	台	
10	マルチ収納ラック H1000	CP-SVCMULT6	1	台	
11	法人向けaf/at PoEインジェクター	BIJ-POE-1P2GH	1	台	
12	Giga対応 光メディアコンバーター 10kmモデル	BMC-GT-S10K2	2	台	
13	無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力)500VA/300W	BY50S	2	台	
14	HDMI⇄HDMIケーブル10m	KM-HD20-100L3	2	台	
15	HDMI⇄HDMIケーブル3m	BHDN30BK	2	台	
16	4芯FO(SM)片端SC1.5m FA2SBSLST4NA15STO	POFC SM-4CFO-SC- LSZH-1.5M	2	台	
17	2芯SM SC/LC 2m PCOABSL9AD002STS	POFC SM-2C-SC/LC- LSZH-2M	2	台	
18	光接続箱	SPU-SA4-SC-S1-4T	1	式	
19	Cat.5eU/UTP 4 P屋内ケーブル SB300m/箱	0.5-4P NSED (SB)	1	式	
20	4芯テープスロット 4芯 SM8.6/125(OS1/2)	T4PTSZ-SMEB/LWP- 04-WB-MTE	1	式	
21	消耗・雑材料費		1	式	

22	既設屋内監視カメラ撤去作業		1	式	
23	屋内監視カメラ新設作業		1	式	
24	既設カメラ同軸ケーブル撤去		1	式	
25	LANケーブル配線作業		1	式	
26	光ケーブル配線作業		1	式	
27	光ケーブル融着作業		4	カ所	
28	機器設置・接続作業		1	式	
29	伝送損失測定		2	カ所	
30	調整対応		1	式	
31	融着器・試験機器リース費		5	日	
32	養生等雑作業費		1	式	
33	共通仮設費		1	式	
34	現場管理費		1	式	
35	一般管理費		1	式	法定福利費含む