数　量　集　計　表

農業研究センター1号調整池工事

名　　称	規　格	計　　算　　式	数　量	単位
現場環境整備工				
人力刈払工	草刈機	4100／10000	0.41	ha
人力刈払後の集積工	樹木：疎生	4100／10000	0.41	ha
運搬(伐開、除根、除草)	1.0km以下、良好	推定：面積×高さ×密度 4100×3.0×0.2　　=2,460　　≒	2,500	空m3
仮設工				
締切排水工 (ポンプ運転)	常時排水(24h) 40～120m³/h未満	16920/（40×24）=17.6日 降雨時の流入があるので、30日で計上	30	日
締切排水工 (ポンプ据付撤去)		1	1	箇所
浚渫工				
掘削	土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し、障害無し	400×1.4	560	m3
土砂運搬工	クローラ型ダンプ(全旋回式)6～7ｔ積級	400×1.4	560	m3
処分地整地	敷均し(ルーズ)	560	560	m3
ポンプ修繕工				
水中ポンプ修繕		1	1	式
旧ポンプ用管撤去	塩ビ管φ150	40	40	m
フトン籠設置	500×1200×2000	2段×6m(フトン鍵3個) 2×6	12	m