

仕様書

契約名称 物品売買契約（ロールスクリーン式）

定義 本仕様書は、おきなわ工芸の杜で使用する物品の購入に関わる仕様を定めるものである。

1. 仕様について

- (1) 数量、窓枠採寸等は別紙仕様内訳のとおりとする。
ロールスクリーンの採寸は光が漏れないよう、メカを含め、タテ・ヨコ10cm程度余裕を持たせること。
なお、連続する窓で、ジョイントが生じる場合はスクリーン同士の間が最小となるようにすること。
- (2) 参考物品 ニチペイ フェスタII及び同品遮熱 チェーン式 同等以上
色はN9027、N9030またはN9076と同系色の灰色
- (3) 同等品は事前に同等品申請書により県の担当者の確認を受けること。

2. 配置について

- (1) おきなわ工芸の杜の指定の場所とする。
詳細は別紙「配置図」のとおりとする。

3. 設置について

- (1) 設置に必要な作業等は納入者の責任で行うこと。
また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。
- (2) 納入者の責により、納入物品や建物、他の物品に破損などが生じた場合、責任を負うこと。
- (3) 納品時の設置作業は沖縄県ものづくり振興課と調整の上で行うこと。
- (4) 設置に要する経費は受注者が負担すること。

4. 搬入、設置について

- 納入場所への物品の搬入、設置取付に関する管理は、受注者がその責任において行うこと。
- (1) 搬入に先立ち、現場の状況（現場寸法、進入路、養生法）について現場確認を行うことができる。 事前に発注者に依頼し、日程調整の上実施すること。
 - (2) 作業環境を整理、整頓し、清潔に保つこと。危険箇所の点検は特に念入りに行い、適切な設備、表示等を設け、事故、火災、盗難の防止を図ること。
 - (3) 搬入時に汚染又は損傷のおそれのあるものは、器具および施設の搬入経路など、適切な方法で養生し、完了後は養生を速やかに取り除き、後片付け及び清掃を行うこと。
 - (4) 搬入、設置時に、物品および施設または設備に損傷などが生じた場合は、その旨を発注者に報告し、修繕や補償など速やかに対応を行うこと。
費用は受注者の負担とする。
 - (5) 搬入、設置に要する経費は納入者の負担とする。

5. 引渡しについて	<p>物品の設置後に検査を行い、その結果を発注者に報告すること。発注者の検査にて不合格となったものは、指示により是正を行うものとする。</p> <p>(1) 受注者は業務目的物完成による発注者への引渡しに当たり、契約書に示す「納品書」の他、「品質保証書」「取扱い説明書」(手入れ方法等を含む)を提出し、物品引渡後の適正な運用に協力すること。</p> <p>(2) 検査の方法、やむを得ない納期の変更などは契約書に示すとおりとする。</p>
6. 保証について	<p>物品の品質の保証を下記のとおり行うこと。</p> <p>(1) 物品の引き渡し後、1年以内に正しい使用方法にもかかわらず、破損または故障した場合は、無償で修理又は交換を行うこと。</p> <p>(2) 直ちに発見することができない、物品の品質に関して契約に適合しないものが発見されたときは、受注者の負担において、速やかに物品を修補または代替品を納入すること。</p> <p>(3) 機械部分は5年間部品の供給が行えるものとする。</p> <p>(4) (1)～(3)について、依頼から7日以内に対応すること。</p>

ロールスクリーン一式 仕様内訳

	階層	部屋名称	図面位置・詳細箇所	品名	窓枠採寸	枚数	備考
1	1階	木工三線工房	【1AW/ 1-1 /1AW/ 1-2】 2カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2060	3	
2		金細工工房			W1800 x H2060	3	
3	1階	木工&組立室	【1AW/2】 5カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W1600 x H2060	10	
4	1階	木工三線工房	【1AW/3-1・1AW/3-2】 3カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2060	2	
		金細工工房			1		
5	1階	木工三線工房	【1AE/ 1】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W2200 x H2960	1	
6		廊下側			W1663 x H2960	3	
7	1階	木工三線工房	【1AE/2】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W2200 x H2960	1	
8		廊下側			W1653 x H2060	3	
9	1階	金細工工房	【1AE/ 3】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W2200 x H2960	1	
10		廊下側			W2316 x H2960	2	
11	2階	指定管理室	【2AW/ 1】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2060	3	
12		織物染色室	【2AW/2】 1カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2060	2	
13	2階	染色調合室	【2AW/ 3】 5カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2060	1	
		素地室			1		
		漆器バルコニー側			1		

		共同倉庫				1	
		清掃用具室				1	
14	2階	素地室	【2AW/4】 2カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W1600 x H2060	2	
		漆器作品庫				2	
15	2階	体験工房2 (陶芸)	【2AW/5】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W1302 x H2960	3	
16	2階	織物染料調合室	【2AW/6】 2カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H1200	1	
		染物紗張室				1	
17	2階	カフェ	【2AW/7】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1653 x H2960	4	遮熱
18	2階	織物工房	【2AE/1】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2960	1	
19					W1503 x H2060	2	
20	2階	縫製工房	【2AE/2】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W2194 x H2960	3	
21	2階	貸し工房D	【2AE/3】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1666 x H2960	4	
22	2階	体験工房2 (陶芸)	【2AE/4】 3カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1790 x H2960	4	
		体験工房3			W1790 x H2960	4	
		体験工房4			W1790 x H2960	4	
23	2階	体験工房3	【2AE/5】 2カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1790 x H2960	4	
24		体験工房4			W1790 x H2960	4	

25	2階	染物工房x3	【2AE/6】 3カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W2002 x H2960	6	
26	2階	染色室	【2AE/7】 1カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W2200 x H2960	1	
27	2階	漆器材料庫	【2AE/8】 1カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2960	1	
28	2階	貸し工房Ax6	【2AE / 9】 6カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W1820 x H2960	6	
29	W950 x H2960				6		
30	2階	貸し工房Bx3	【2AE / 10】 3カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W2250 x H2960	3	
31	W950 x H2960				3		
32	2階	貸し工房Cx6	【2AE / 11】 6カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W2000 x H2960	6	
33	2階	カフェ	【2AE / 12】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1653 x H2960	2	遮熱
34	W1652 x H2960				2	〃	
35	2階	体験工房(ガラス)	【2AE / 13】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W2200 x H2960	1	
36	W1528 x H2960				2		
37	2階	体験工房(ガラス)	【2AE / 14】 1カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W2200 x H2960	1	
38	W1493 x H2160				2		
39	2階	体験工房2(陶芸)	【2AE / 15】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W2000 x H2960	2	
40	W1580 x H2960				2		
41	3階	ホール外側	【3AW/1】 2カ所(3台/カ所)	ロールカーテン	W2424 x H2060	6	

42	3階	貸し工房E	【3AW/5】 1カ所(2台/カ所)	ロールカーテン	W1600 x H2060	2
43	3階	貸し工房E	【3AW/7】 1カ所(1台/カ所)	ロールカーテン	W1800 x H2060	1
44	2階	多目的室1	【2AE/16】 1カ所(5台/カ所)	ロールカーテン	W1816 x H740	3
45					W873 x H740	1
46					W900 x H3000	1
47	2階	多目的室2	【2AE/17】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1894 x H740	2
48					W912 x H740	1
49					W900 x H3000	1
50	2階	多目的室3	【2AE/18】 1カ所(4台/カ所)	ロールカーテン	W1674 x H740	2
51					W802 x H740	1
52					W900 x H3000	1